

Калькуляция стоимости работ текущего ремонта , технического обслуживания ООО "УК"Управдом" на 2015 год

№№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	ИТОГО стоимость для ПДУ, руб.
РЕМОНТ КРЫШ				
1	ГЭСН-46-04-008-01 01-002-10	ГЭСН 12- Ремонт мягкой кровли в 1 слой	1м2	569,37
2	ЛСР	Ремонт металлической кровли (профнастил)	1м2	1 009,80
3	ГЭСНр 58-14-1	Ремонт металлической кровли (из листовой стали)	1м2	1 128,71
4	ГЭСНр 58-6-1	Ремонт шиферной кровли	1м2	771,53
5	ГЭСНр 58-10-2	Замена прямых звеньев водосточных труб	м	781,85
6	ГЭСН 58-10-7	Замена водосточных воронок	шт.	922,19
7	ГЭСНр 58-10-4	Замена водосточных колен	шт.	953,55
8	ГЭСНр 58-7-7	Ремонт покрытий лоджий	1м2	614,48
9	2.2.4.52	Поджатие и промазка фальцев, гребней	1 м.п	96,94
10	ГЭСН 12-01-004-05	Устройство примыканий из наплавляемого материала к парапетам и вентилятам	1м.п	628,84
11	ГЭСНр 58-5-1	Укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	м	386,04
12	ГЭСНр 58-19-1	Смена конька	мп	934,61
13	ГЭСН р 58-18-1	Смена обрешетки	м2	370,28
14	ГЭСНр 58-20-7	Смена обделок из листовой стали к дымовым трубам	м	504,00
15	ГЭСН 58-20-1(примен)	Смена капельников на кровле из оцинкованной стали	мп	424,86
16	ГЭСН 12-01-015-01	Устройство гидроизоляции кровли	м2	227,31
17	ГЭСН 07-05-039-07	Промазка стоек антенн и растяжек мастикой	мп	188,50
18	ГЭСН 12-01-004-04	Ремонт обделок слуховых окон	мп	754,85
19	ГЭСН 26-01-055-02	Устройство гидроизоляции чердачного перекрытия	м2	131,60
20	ГЭСН 69-9-1	Демонтаж засыпки керамзита на чердаке	т	1 921,15
21	ГЭСН 11-01-008-13	Монтаж засыпки керамзита на чердаке	м3	2 864,65
22	ТЕРр58-18-5 'ТЕРр58-14-6 'ТЕР15-04-024-02	Ремонт козырьков с деревянным основанием (с покрытием железом)	м2	2 094,61
23	ТЕР15-07-001-01	Ремонт кровли абрисом	мп	51,10
24	ТЕРр58-7-7 'ТЕР12-01-016-02	Ремонт козырьков наплавляемым материалом	м2	486,54
25	ТЕР46-04-008-01 'ТЕР46-03-017-02 'ТЕР12-01-017-01 'ТЕР12-01-010-01 'ТЕР12-01-016-02 'ТЕР12-01-002-09 'ТЕР15-02-001-01	Ремонт карнизных плит	м2	5 505,86
26	ТЕРр58-7-6, 'ТЕР12-01-016-02	Ремонт мягкой кровли в 2 слоя	м2	670,08
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ				
1	ЛСР	Ремонт подъездов с деревянными стенами (1-этажные, высота потолков - 3,2 м)	1 этаж	17 189,26
2	ЛСР	Ремонт подъездов с кирпичными стенами (2-этажные, высота потолков 3-3,2 м)	1 этаж	20 777,56
3	ЛСР	Ремонт подъездов с кирпичными стенами (3-этажные, высота потолков 3-3,2 м)	1 этаж	19 265,32
4	ЛСР	Ремонт подъездов с кирпичными стенами (3-этажные, высота потолков - 2,5 м)	1 этаж	15 436,56
5	ЛСР	Ремонт подъездов с кирпичными стенами (4-этажные, высота потолков - 2,5 м)	1 этаж	12 743,65
6	ЛСР	Ремонт подъездов с кирпичными стенами (4-этажные, высота потолков - 3 м)	1 этаж	17 071,86
7	ЛСР	Ремонт подъездов с кирпичными стенами (5-этажные, высота потолков- 3 м)	1 этаж	17 312,83
8	ЛСР	Ремонт подъездов с кирпичными, панельными стенами (5-этажные, высота потолков-2,5м)	1 этаж	12 697,31
9	ЛСР	Ремонт подъездов с кирпичными стенами (9-этажные, высота потолков 2,5 м)	1 этаж	21 265,68
10	ЛСР	Ремонт подъездов с кирпичными и панельными стенами (9-этажные, высота потолков 2,6 м)	1 этаж	ЛСР

11	ЛСР	Ремонт подъездов с кирпичными стенами (12-этажные, высота потолков 2,5 м)	1 этаж	ЛСР
12	ЛСР	Ремонт подъездов с кирпичными стенами (13-этажные, высота потолков 2,5 м)	1 этаж	ЛСР
13	ТЕР 56-8-1	Установка оконных рам. (без изготовления)	створка	1 072,25
14	ТЕР 62-4-2	Масляная окраска оконных рам ранее окрашенных с расчисткой старой краски до 10%	м2	201,12
15	ТЕР 06-01-013-01	Устройство бетонного покрытия (толщиной д20 мм) контейнерной площадки.	м2	352,67
16	ТЕР 06-013-02	Добавлять к расценке на каждые 10 мм увеличения толщины	м2	127,24
17	Р 2.2.5.29.	Установка пружины.	шт	138,38
18	ГЭСН 10-01-014-02	Установка деревянной решетки – межэтажной.	м2	982,27
19	ТЕР 62-10-4	Масляное окрашивание деревянных дверей (дверных блоков, дверных полотен) (ранее окрашенных) с расчисткой старой краски 10 % за 2 раза	м2	211,69
20	ТЕР 62-10-1	Масляное окрашивание деревянных дверей (дверных блоков, дверных полотен) (ранее окрашенных) с расчисткой старой краски 10 % за 1 раз	м2	182,52
21	ТЕР 62-29-2	Масляное окрашивание металлических дверей (дверных блоков, дверных полотен) (ранее окрашенных) за 2 раза с расчисткой старой краски	м2	116,15
22	ТЕР 62-29-1	Масляное окрашивание металлических дверей(дверных блоков, дверных полотен) (ранее окрашенных) за 1 раз с расчисткой старой краски	м2	80,96
23	ТЕР 15-04-025-04	Масляное окрашивание деревянных дверей вновь (дверных блоков, дверных полотен) за 2 раза	м2	483,89
24	ТЕР 15-04-025-06	Масляное окрашивание деревянных дверей вновь (дверных блоков, дверных полотен) за 1 раз	м2	139,28
25	ТЕР 15-04-030-02	Масляное окрашивание металлических дверей вновь (дверных блоков, дверных полотен) за 2 раза	м2	96,59
26	ТЕР 15-04-030-01	Масляное окрашивание металлических дверей вновь (дверных блоков, дверных полотен) за 1 раз	м2	76,49
27	ТЕР 62-6-2	Простая масляная окраска полов.	м2	96,25
28	ГЭСН 56-21-1	Установка дверных полотен – дерево и металл -наружных	шт	766,76
29	ГЭСН 56-21-5	Установка дверных полотен – дерево и металл - внутренних	шт	635,64
30	ТЕР 56-12-8	Навешивание замков (устройство ушков)	шт	516,04
31	ГЭСН-10-01-083-01	Установка щитов на приямки из оцинкованного железа	м2	549,18
32	2.2.8.-8;2.2.9.-4;-15;-27;2.2.7.-10;2.2.6.-3; ГЭСН 6-01-013-01;-02	Ремонт входных групп без установки козырька	1 входная группа	19 258,96
33	2.2.8.-8;2.2.9.-4;-15;-27;2.2.7.-10;2.2.6.-3; ГЭСН 6-01-013-01;-02	Ремонт входных групп с установкой козырька	1 входная группа	22 400,25
34	ГЭСН 6-01-013-01;-02	Устройство бетонной отмостки	м2	1 179,93
35	2.2.8-8;2.2.9-15	Ремонт потолка	м2	973,13
36	2.2.2.-25	Заделка и герметизация швов	п.м	836,05
37	ГЭСНр 56-5	Ремонт подъездных окон	1 створка	1 634,96
38	ГЭСНр 63-2-3	Остекление	м2	787,65
39	ГЭСНр46-04-012-03 ГЭСН 10-01-039-01	Смена дверных блоков	м2	3 279,65
40	ЛСР	Устройство козырьков над входом в подвал	1 козырек	15 445,49

41	2.2.2.3.8. коэф 1,2	Ремонт кирпичной кладки стен толщ заделки 1 кирпич	м2	3 034,53
42	ГЭСН 15-04-019-07	Окрашивание цоколя	м2	102,89
43	Калькуляция № 90 (с установкой)	Изготовление козырьков над подъездами с покрытием и установкой (1,2*3,8)	шт.	18 757,09
44	ГЭСН 6001-013-01-02	Бетонирование контейнерной площадки	м2	1 182,86
45	ТЕР10-01-014-02	Устройство короба на стояках в подъездах	м2	824,14
46	ТЕР10-01-012-0, ТЕР10-01-012-01	Вскрытие и закрытие ниш деревянных в подъездах и квартирах	м2	488,76
47	ТЕРр52-16-3	Заделка окон-продухов кирпичом	м2	3 059,80
48	ТЕРр57-2-4, 'ТЕР13-06-003-01, 'ТЕР06-01-012-01, 'ТЕР06-01-014-01, 'ТЕР11-01-004-02, 'ТЕР11-01-011-01,	Ремонт балконной плиты	м2	6 696,57
49	ТЕРр69-6-1	Устройство и разборка неинвентарных лесов	м2	903,56
50	ТЕР 53-16-1	Кирпичная кладка прямков	м3	20 124,64
51	ТЕР46-02-007-01	Ремонт кирпичной кладки прямков	м3	11 429,96
52	ТЕР 10-01-05-01	Установка почтовых ящиков	шт	869,19
53	ТЕРр52-16-2	Заделка подвальных окон оцинкованным железом	м2	311,08
54	ТЕР10-02-041-01, кальк	Смена поручней	м	261,75
55	ГЭСН 46-4-012-03, ГЭСН 09-04-012 (кальк № 108)	Замена деревянного блока на металлический (с применением сварки) с изготовлением	м2	10 504,48
56	ТЕР 10-01-05-01	Вывешивание аншлагов на МКД(название улицы, и № дома)	шт	859,65
57	ТЕР 10-01-05-01	Вывешивание аншлагов на подъезды (номер подъезда, номера квартир)	шт	859,65
58	ТЕР 10-01-05-02+калькуляция	Установка информационных досок на входных группах (с изготовлением)	шт	669,75
59	ТЕР01-02-058-02, ТЕР01-02-061-02, 'ТЕР10-01-059-01	Установка урн	шт	1 420,38
ПРОЧИЕ РАБОТЫ				-
1	ГЭСНр 62-31-1	Покраска малых форм металлических	м2	301,86
2	ГЭСН 15-01-047-9	Облицовка потолков ГВЛ	м2	3 233,21
3	ГЭСНр 54-5-1	Ремонт перекрытий потолков	м2	1 243,95
4	ГЭСНр 62-7-2	Масляное окрашивание стен	м2	210,42
5	ГЭСНр 62-1-2	Улучшенная клеевая окраска стен и потолков	м2	218,84
6	ГЭСНр 63-6-2	Смена обоев обыкновенного качества	м2	274,85
7	ГЭСНр 63-6-2	Смена обоев улучшенного качества	м2	364,02
8	по факту	Ремонт квартир	1 шт.	8 555,16
9	ГЭСНр 62-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен	м2	1 074,24
10	ГЭСНр 61-4-1	Ремонт штукатурки потолков	м2	1 081,73
11	ГЭСНр 61-7-1	Ремонт штукатурки откосов	м2	1 844,61
12	ГЭСНр 61-10-3	Ремонт штукатурки фасада	м2	907,74
13	ГЭСН 11-01-033-02	Устройство дощатых полов	м2	939,11
14	ГЭСНр 59-5-2	Ремонт ступеней	1 ступень	493,05
15	ГЭСН 06-01-013	Устройство выравнивающей бетонной стяжки т.20мм	м2	323,26
16	ГЭСН 11-01-011-03	Устройство бетонных полов толщ. 30 мм	м2	344,27
17	ГЭСНр 56-15-3	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 2	1 брусок	1 327,85
18	ГЭСНр 65-33-1	Смена жалюзийных решеток	шт.	1 246,58
19	по факту	Установка подоконников	шт.	229,76
20	ТЕРр57-5-2	Смена досок в полах	мп	297,83
21	ТЕР 15-04-006-01	Грунтовка потолков за 1 раз	м2	66,62
22	ТЕР 15-04-006-03	Грунтовка стен за 1 раз	м2	59,96
23	ГЭСНр 57-1-2 ГЭСН 11-01-012-01	Смена лаг в полах	м2 пола	503,58
24	ТЕРр69-4-1	Заделка отверстий в стенах и полах после замены стояков	1 шт.	361,72
25	2.2.5.31	Заделка подвальных окон-продухов фанерой (ДВП, ДСП)	м2	1 011,86
26	ГЭСНр 53-5-1 ГЭСН 15-06-001-07	Покрытие потолков плиткой ПВХ	м2	192,95
27	ГЭСНр 68-23-1	Ремонт металлических балконных ограждений	м2	799,28
28	ГЭСН 06-001-20	Устройство бетонной стены	м3 здания	9 305,52
29	ГЭСН 06-01-087-2	Устройство опалубки козырьков	м2	619,13
30	ГЭСНр 56-8-1,кальк	Установка оконной рамы с изготовлением	створка	2 477,57
31	ТЕР-26-01-036-02	Утепление внутренних стен	м2	3 259,84
32	ГЭСН 10-01-044-12	Обивка дверей по дереву с одной стороны листом оцинкованным	м2	672,23
33	2.2.8.34.	Окрашивание металлических труб	м2	135,35
34	2.2.5.27.	Смена шпингалетов	шт.	780,89
35	2.2.5.29.	Смена дверных и оконных приборов (ручки, угольники, скобы и т.п.)	шт.	217,43

36	калькуляция на изготовление и установку окон ПВХ	Изготовление и установка окон ПВХ в подъездах	шт.	-
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ				
1	ГЭСНр 67-15-1	Ревизия сборки	шт.	2 800,66
2	ГЭСНр 67-13-1	Ревизия щитов (без замены автоматов)	шт.	612,59
2	ГЭСНр 67-14-1	Ревизия щитов (с заменой автоматов)	шт.	2 952,98
3	Р 2.2.2.3.9.	Замена автоматов	шт.	666,40
3	ГЭСНр 67-10	Установка электросчетчика	шт.	3 590,14
4	ГЭСН 8-02-401-1	Замена кабеля	м.п.	323,32
4	ГЭСН 08--02-403-02	Замена провода	м.п.	174,51
5	ГЭСНр 67-8-2	Замена светильника (МОП)	шт.	1 315,10
5	ГЭСНр 08-03-595-01	Замена светильника (дворовые)	шт.	5 115,67
6	ГЭСНр 67-5-1	Замена ламп накаливания	шт.	52,75
6	ГЭСНр 67-5-2	Замена ламп ДРЛ	шт.	411,20
7	ГЭСНр 67-9-2	Замена розеток	шт.	172,62
7	ГЭСНр 67-9-1	Замена выключателей	шт.	164,96
8	ГЭСНр 67-11-1	Замена патрона подвес ного	шт.	192,20
8	Р 2.2.1.3.3.	Мелкий ремонт электропроводки	м.п.	26,56
9	Р 2.2.1.3.7.	Осмотр линий электросетей	лест.клетка	41,15
9	Р 2.2.1.3.6.	Осмотр линий элсетей подвалов, чердаков	м2	3,05
10	Р 2.2.2.3.11.к-т 1,2	Замена щитов	шт.	3 676,69
10	Р 2.2.2.3.19.к-т 1,2	Замена рубильника, ВРУ	шт.	2 360,43
11	ГЭСН 08-03-596-05	Замена прожектора светодиодного на фасадах МКД	шт	3 540,08
БЛАГОУСТРОЙСТВО				
1	10-01-070-2	Работы по установка штакетника (1 звено - 1,5 м2)	1 м2	516,61
2	т 9-22	Покраска штакетника	1 зв.	277,21
3	кальк № 1, №2+ (т 9-22)	Работы по изготовлению штакетника со столбиком, установке с окрашиванием	1 зв.	1 922,16
4	кальк № 146 (с установкой)	Работы по изготовлению и установке горки	1 шт.	21 780,30
5	кальк+установка	Работы по изготовлению и установке скамейки деревянной	1 шт.	1 836,37
6	кальк № 144+ установка	Работы по изготовлению и установке скамейки металлической	1 шт.	2 953,20
7	кальк № 147 (с установкой)	Работы по изготовлению и установке песочницы	1 шт.	3 735,46
8	ГЭСНр 62-35-1	Покраска малых форм:	м2	245,36
9	калькуляция	Кронирование деревьев	1 дерево	4 945,00
10	ГЭСНр 68-6-1,2	Обрезка кустарников мягких	1 м	139,42
11	ГЭСНр 68-6-3,4	Обрезка кустарников твердых	1 м	171,81
12	ГЭСНр 68-6-5,6	Обрезка кустарников колючих	1 м	190,25
13	ГЭСНр 68-6-7	Обрезка одиночных кустарников	1шт.	241,69
14	ГЭСНр 68-4-1	Покос травы косой	100м2	247,79
15	ГЭСНр 68-4-2	Покос травы газонокосилкой	100 м2	503,41
16	калькуляция	Спил деревьев	1 дерево	8 634,00
17	ГЭСНр 69-10-1	Покраска деревьев известью	100 м2	638,90
18	по факту	Установка загрузочных клапанов	шт.	3 413,75
19	ТЕР 01-02-058-02; ТЕР 09-04-006-01	Установка металлического забора	звено	1 711,94
20	калькуляция № 102 +ГЭСН 01-02-058-2, ГЭСН_01-02-061-02, Е22-2-1-11(г)	Установка контейнерной площадки на 1 контейнер	шт.	9 116,92
21	калькуляция № 103 +ГЭСН 01-02-058-2, ГЭСН_01-02-061-02, Е22-2-1-11(г)	Установка контейнерной площадки на 2 контейнера	шт.	15 345,47

22	калькуляция № 104 +ГЭСН 01-02-058-2, ГЭСН_01-02-061-02, Е22-2-1-11(г)	Установка контейнерной площадки на 3 контейнера	шт.	21 097,35
23	калькуляция № 105 +ГЭСН 01-02-058-2, ГЭСН_01-02-061-02, Е22-2-1-11(г)	Установка контейнерной площадки на 4 контейнера	шт.	23 072,16
24	калькуляция № 106 +ГЭСН 01-02-058-2, ГЭСН_01-02-061-02, Е22-2-1-11(г)	Установка контейнерной площадки на 5 контейнеров	шт.	26 672,86
25	калькуляция № 107 +ГЭСН 01-02-058-2, ГЭСН_01-02-061-02, Е22-2-1-11(г)	Установка контейнерной площадки на 6 контейнеров	шт.	27 787,86
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				-
Текущий ремонт				-
1	ЛСР	Замена розлива ХВС	м	1 466,90
2	ЛСР	Замена розлива ГВС	м	1 769,09
3	ЛСР (Пирогова ,11а)	Замена розлива отопления	м	2 495,24
4	ГЭСНр 65-7-2	Замена труб канализации Ду 100 (чугунные трубы)	м	1 240,97
5	ГЭСНр 65-8-2	Замена труб канализации Ду 100 (полиэтиленовые трубы)	м	580,56
6	ГЭСН 16-04-002-04 к-т 1,15	Замена отдельных участков труб ГВС, ХВС Ду 40	м	955,51
7	2.2.2.1.27. к-т 1,2	Замена запорной арматуры (вентили, шаровые краны ПП Ду 20)	шт.	599,27
8	2.2.2.1.19. к-т 1,2	Замена вводной запорной арматуры (задвижки, вводные шаровые краны ПП, вводные шаровые краны фланцевые)	шт.	5 881,66
9	ГЭСН 16-04-002-06	Прокладка отдельных участков полипропиленовых труб ДУ 63 м	мп	1 152,01
10		Разборка отдельных участков металлических труб:		
	ГЭСНр 65-14-1	ДУ 32 мм на резьбе	мп	173,91
	ГЭСНр 16-14-2	ДУ до 50мм на резьбе	мп	251,66
	ГЭСНр 65-14-3	ДУ до 50 мм на сварке	мп	200,60
	ГЭСНр 65-14-4	ДУ до 100 мм на сварке	мп	300,43
11	ГЭСНр 66-24-2	Разборка тепловой изоляции из минваты	м2	87,88
12	ГЭСН 26-01-017-01 к-т 1,15	Изоляция труб термофлексом	м	322,52
13	ГЭСНр 65-17-1	Установка заглушек Ду 100	шт.	623,52
14	ГЭСНр 65-16-2	Смена сгонов ф до 32	шт.	235,27
15	ГЭСН 16-02-007-04	Смена фланцев до 100 мм	шт.	1 156,66
16	ГЭСНр 59-9-1	Устройство металлического ограждения перил	мп	880,29
17	ГЭСНр 68-23-1	Ремонт металлических ограждений (с применением сварки)	мп	886,55
18	ГЭСН 24-01-033-01	Установка запорной арматуры вновь (вентилей и шаровых кранов Ду 15-20 мм)	шт	559,51
19	ГЭСН 24-01-033-02	Установка запорной арматуры вновь (вентилей и шаровых кранов Ду 25-32мм)	шт	844,56
20	ГЭСН 24-01-033-03	Установка запорной арматуры вновь (вентилей и шаровых кранов Ду 40-50мм)	шт	3 158,95
21	Калькуляция № 73	Изготовление металлических регистров ЦО Ду 76- 89мм.	шт	1 898,95
22	ТЕР 18-03-004-07	Установка регистров ДУ до 89 мм	мп	659,29
23	ТЕР 68-24-01	Устройство поручней из труб ДУ 15 мм	мп	215,55
24	ТЕР20-02-004-01	Установка клапанов на фановых трубах	шт	3 342,89
25	ТЕР18-07-001-01	Установка сужающих устройств	шт	441,07
26	ТЕРр68-25-2	Установка металлических опор на входной группе	1 опора	6 877,34
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ				-
1	2.2.2.1.36. к-т 1,2	Промывка системы отопления	м3 здания	4,78
2	2.2.2.1.37,38,39 к-т 1,2	Гидравлическое испытание труб центрального отопления	м	42,33
3	ГЭСНр 65-23-2	Слив и наполнение водой системы отопления	м3 здания	0,58
4	2.2.2.1.44. к-т 1,2	Ревизия задвижек Ду до 100	шт.	2 331,12
5	2.2.1.4. к-т 1,2	Ревизия вентилей Ду до 50	шт.	223,35
6	2.2.2.1.15. к-т 1,2	Проведение технических осмотров чердаков и подвалов	м2	2,21
7	2.2.4.67, к-1,2	Очистка кровли от снега	1м2	57,11
8	По факту	Сбивание сосулек с кровли	мп карниза дома	129,78

АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ				
1	ГЭСНр 65-15-1	Смена отдельных участков стальных труб Ду до 20 мм	м	527,26
2	ГЭСНр 65-15-2	Смена отдельных участков стальных труб Ду до 32 мм	м	627,77
3	ГЭСНр 65-15-3	Смена отдельных участков стальных труб Ду до 50 мм	м	1 002,35
4	ГЭСНр 65-15-4	Смена отдельных участков стальных труб Ду до 89 мм	м	1 191,24
5	ГЭСНр 65-14-4	Смена отдельных участков стальных труб Ду свыше 89 мм	м	1 434,49
6	ГЭСН 16-04-002-04	Смена отдельных участков полипропиленовых труб ХВС (смена стояков мтеаллических на полипропилен) с врезкой	м	1 363,52
7	ГЭСН 16-04-002-04	Смена отдельных участков полипропиленовых труб ГВС (смена стояков мтеаллических на полипропилен) с врезкой	м	1 404,62
8	ГЭСНр 65-8-2	Смена трубопроводов канализации из чугунных труб на ПВХ Ду 100 мм с крестовиной или тройником (без снятия унитаза)	м	571,10
9	ГЭСНр 65-8-2	Смена трубопроводов канализации из чугунных труб на ПВХ Ду 100 мм в техподполье	м	478,18
10	ГЭСН 16-04-001-02(+ разборка)	Монтаж трубопроводов канализации из труб ПВХ Ду 100 мм	м	976,47
11	2.2.2.1.27	Смена запорной арматуры (вентилей и шаровых кранов Ду 32-40 мм)	шт.	597,23
12	2.2.2.1.27	Смена запорной арматуры (вентилей и шаровых кранов Ду 15-25 мм)	шт.	510,98
13	2.2.2.1.19	Смена вводной запорной арматуры (задвижки и вводные шаровые краны Ду до 50 мм)	шт.	4 276,42
14	2.2.2.1.19	Смена вводной запорной арматуры (задвижки и вводные шаровые краны Ду до 80 мм)	шт.	5 265,63
15	ГЭСНр 65-18-1	Ремонт запорной арматуры (вентили, краны ПП, Ду 15-40 мм)	шт.	1 543,26
16	ГЭСНр 65-18-2	Ремонт запорной арматуры (задвижки, Ду 50-100 мм)	шт.	2 885,63
17	2.2.1.4.	Смена прокладки во фланцевом соединении Ду 50 мм	шт.	112,82
18	2.2.1.4.	Смена прокладки во фланцевом соединении Ду 80 - 100 мм	шт.	112,82
19	2.2.2.1.15	Смена радиаторов	1 радиатор. блок	1 624,06
20	ГЭСНр 65-10	Прочистка внутренней канализационной сети	м	161,03
21	ГЭСНр 65-10	Прочистка ливневой канализации	м	540,09
22	ГЭСН 16-07-003-04	Смена врезок	1 врезка	2 840,19
23	2.2.1.1.9	Ликвидация воздушных пробок систем отопления	1 стояк	336,06
24	ГЭСН 16-03-001-02	Смена отдельных участков полипропиленовых труб ЦО	м	1 062,88
25	ГЭСНр 65-5-9	Смена вводной запорной арматуры (задвижки и вводные шаровые краны Ду до 100 мм)	шт.	6 338,73