

| №№ п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед.изм. | ИТОГО стоимость для ПДУ, руб. | Примечание |
|----------------------------|---|---|---------|-------------------------------|------------|
| КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 1 | ГЭСН-46-04-008-01 ГЭСН 12-01-002-10 | Ремонт мягкой кровли в 1 слой | 1м2 | 569,37 | |
| 2 | ЛСР | Ремонт металлической кровли (профнастил) | 1м2 | 1 009,80 | |
| 3 | ГЭСНр 58-14-1 | Ремонт металлической кровли (из листовой стали) | 1м2 | 1 128,71 | |
| 4 | ГЭСНр 58-6-1 | Ремонт шиферной кровли | 1м2 | 771,53 | |
| 5 | ГЭСНр 58-10-2 | Замена прямых звеньев водосточных труб | м | 781,85 | |
| 6 | ГЭСН 58-10-7 | Замена водосточных воронок | шт. | 922,19 | |
| 7 | ГЭСНр 58-10-4 | Замена водосточных колен | шт. | 953,55 | |
| 8 | ГЭСНр 58-7-7 | Ремонт покрытий лоджий | 1м2 | 614,48 | |
| 9 | 2.2.4.52 | Поджатие и промазка фальцев, гребней | 1 м.п | 96,94 | |
| 10 | ГЭСН 12-01-004-05 | Устройство примыканий из наплавляемого материала к парапетам и вентилятам | 1м.п | 628,84 | |
| 11 | ГЭСНр 58-5-1 | Укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | м | 386,04 | |
| 12 | ГЭСНр 58-19-1 | Смена конька | мп | 934,61 | |
| 13 | ГЭСН р 58-18-1 | Смена обрешетки | м2 | 370,28 | |
| 14 | ГЭСНр 58-20-7 | Смена обделок из листовой стали к дымовым трубам | м | 504,00 | |
| 15 | ГЭСН 58-20-1(примен) | Смена капельников на кровле из оцинкованной стали | мп | 424,86 | |
| 16 | ГЭСН 12-01-015-01 | Устройство гидроизоляции кровли | м2 | 227,31 | |
| 17 | ГЭСН 07-05-039-07 | Прозапка стоек антенн и растяжек мастикой | мп | 188,50 | |
| 18 | ГЭСН 12-01-004-04 | Ремонт обделок слуховых окон | мп | 754,85 | |
| 19 | ГЭСН 26-01-055-02 | Устройство гидроизоляции чердачного перекрытия | м2 | 131,60 | |
| 20 | ГЭСН 69-9-1 | Демонтаж засыпки керамзита на чердаке | т | 1 921,15 | |
| 21 | ГЭСН 11-01-008-13 | Монтаж засыпки керамзита на чердаке | м3 | 2 864,65 | |
| 22 | ТЕРр58-18-5 'ТЕРр58-14-6 'ТЕР15-04-024-02 | Ремонт козырьков с деревянным основанием (с покрытием железом) | м2 | 2 094,61 | |
| 23 | ТЕР15-07-001-01 | Ремонт кровли абрисом | мп | 51,10 | |
| 24 | ТЕРр58-7-7 'ТЕР12-01-016-02 | Ремонт козырьков наплавляемым материалом | м2 | 486,54 | |
| 25 | ТЕР46-04-008-01 'ТЕР46-03-017-02 'ТЕР12-01-017-01 'ТЕР12-01-010-01 'ТЕР12-01-016-02 | Ремонт карнизных плит | м2 | 5 505,86 | |
| 26 | ТЕРр58-7-6, 'ТЕР12-01-016-02 | Ремонт мягкой кровли в 2 слоя | м2 | 670,08 | |
| 27 | Тер 26-01-039-01 | Утепление чердачного перекрытия утеплителем ППЖ-200 | м2 | 1 204,84 | |
| 28 | ТЕР 12-01-010-01 | Обделка парапетов оцинкованным листом | м2 | 954,04 | |
| 29 | ТРЕ 12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой полимерной битумной | м2 | 33,57 | |
| 30 | ТЕР 12-01-001-06 | Ремонт металлической кровли наплавляемым материалом | м2 | 149,18 | |
| 31 | ТЕР12-01-012-01 | Устройство кровельного ограждения | мп | 913,99 | |
| 32 | 58-20-2 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | мп | 595,25 | |
| 33 | ТЕР12-01-012-01 | Устройство системы снегозадержания | мп | 525,25 | |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 1 | ЛСР | Ремонт подъездов | | | |
| 13 | ТЕР 56-8-1 | Установка оконных рам. (без изготовления) | створка | 1 072,25 | |
| 14 | ТЕР 62-4-2 | Масляная окраска оконных рам ранее окрашенных с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 201,12 | |

| №№ п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед.изм. | ИТОГО стоимость для ПДУ, руб. | Примечание |
|--------|--|---|------------------|-------------------------------|------------|
| 15 | ТЕР 06-01-013-01 | Устройство бетонного покрытия (толщиной д20 мм) контейнерной площадки. | м2 | 352,67 | |
| 16 | ТЕР 06-013-02 | Добавлять к расценке на каждые 10 мм увеличения толщины | м2 | 127,24 | |
| 17 | Р 2.2.5.29. | Установка пружины. | шт | 138,38 | |
| 18 | ГЭСН 10-01-014-02 | Установка деревянной решетки – межэтажной. | м2 | 982,27 | |
| 19 | ТЕР 62-10-4 | Масляное окрашивание деревянных дверей (дверных блоков, дверных полотен) (ранее окрашенных) с расчисткой старой краски 10 % за 2 раза | м2 | 211,69 | |
| 20 | ТЕР 62-10-1 | Масляное окрашивание деревянных дверей (дверных блоков, дверных полотен) (ранее окрашенных) с расчисткой старой краски 10 % за 1 раз | м2 | 182,52 | |
| 21 | ТЕР 62-29-2 | Масляное окрашивание металлических дверей (дверных блоков, дверных полотен) (ранее окрашенных) за 2 раза с расчисткой старой краски | м2 | 116,15 | |
| 22 | ТЕР 62-29-1 | Масляное окрашивание металлических дверей(дверных блоков, дверных полотен) (ранее окрашенных) за 1 раз с расчисткой старой краски | м2 | 80,96 | |
| 23 | ТЕР 15-04-025-04 | Масляное окрашивание деревянных дверей вновь (дверных блоков, дверных полотен) за 2 раза | м2 | 483,89 | |
| 24 | ТЕР 15-04-025-06 | Масляное окрашивание деревянных дверей вновь (дверных блоков, дверных полотен) за 1 раз | м2 | 139,28 | |
| 25 | ТЕР 15-04-030-02 | Масляное окрашивание металлических дверей вновь (дверных блоков, дверных полотен) за 2 раза | м2 | 96,59 | |
| 27 | ТЕР 62-6-2 | Простая масляная окраска полов. | м2 | 96,25 | |
| 28 | ГЭСН 56-21-1 | Установка дверных полотен – дерево и металл - наружных | шт | 766,76 | |
| 29 | ГЭСН 56-21-5 | Установка дверных полотен – дерево и металл - внутренних | шт | 635,64 | |
| 30 | ТЕР 56-12-8 | Навешивание замков (устройство ушков) | шт | 516,04 | |
| 31 | ГЭСН-10-01-083-01 | Установка щитов на прямки из оцинкованного железа | м2 | 549,18 | |
| 32 | 2.2.8.-8;2.2.9.-4;-15;-27;2.2.7.-10;2.2.6.-3; ГЭСН 6-01-013-01;-02 | Ремонт входных групп без установки козырька | 1 входная группа | 19 258,96 | |
| 33 | 2.2.8.-8;2.2.9.-4;-15;-27;2.2.7.-10;2.2.6.-3; ГЭСН 6-01-013-01;-02 | Ремонт входных групп с установкой козырька | 1 входная группа | 22 400,25 | |
| 34 | ГЭСН 6-01-013-01;-02 | Устройство бетонной отмостки | м2 | 1 179,93 | |
| 35 | 2.2.8-8;2.2.9-15 | Ремонт потолка | м2 | 973,13 | |
| 36 | 2.2.2.-25 | Заделка и герметизация швов | п.м | 836,05 | |
| 37 | ГЭСНр 56-5 | Ремонт подъездных окон | 1 створка | 1 634,96 | |
| 38 | ГЭСНр 63-2-3 | Остекление | м2 | 787,65 | |
| 39 | ГЭСНр46-04-012-03 ГЭСН 10-01-039-01 | Смена дверных блоков | м2 | 3 279,65 | |
| 40 | ЛСР | Устройство козырьков над входом в подвал | 1 козырек | 15 445,49 | |
| 41 | 2.2.2.3.8. коэф 1,2 | Ремонт кирпичной кладки стен толщ заделки 1 кирпич | м2 | 3 034,53 | |
| 42 | ТЕР 15-04-030-01 | Масляное окрашивание металлических дверей вновь (дверных блоков, дверных полотен) за 1 раз | м2 | 76,49 | |
| 43 | Калькуляция № 90 (с установкой) | Изготовление козырьков над подъездами с покрытием и установкой (1,2*3,8) | шт. | 18 757,09 | |
| 44 | ГЭСН 6001-013-01-02 | Бетонирование контейнерной площадки | м2 | 1 182,86 | |
| 45 | ТЕР10-01-014-02 | Устройство короба на стояках в подъездах | м2 | 824,14 | |
| 46 | ТЕР10-01-012-0, ТЕР10-01-012-01 | Вскрытие и закрытие ниш деревянных в подъездах и квартирах | м2 | 488,76 | |

| №№ п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед.изм. | ИТОГО стоимость для ПДУ, руб. | Примечание |
|--------|---|---|-----------|-------------------------------|------------|
| 47 | ТЕРр52-16-3 | Заделка окон-продухов кирпичом | м2 | 3 059,80 | |
| 48 | ТЕРр57-2-4, 'ТЕР13-06-003-01, 'ТЕР06-01-012-01, 'ТЕР06-01-014-01, 'ТЕР11-01-004-02, 'ТЕР11-01-011-01, | Ремонт балконной плиты | м2 | 6 696,57 | |
| 49 | ТЕРр69-6-1 | Устройство и разборка неинвентарных лесов | м2 | 903,56 | |
| 50 | ТЕР 53-16-1 | Кирпичная кладка прямков | м3 | 20 124,64 | |
| 51 | ТЕР46-02-007-01 | Ремонт кирпичной кладки прямков | м3 | 11 429,96 | |
| 52 | ТЕР 10-01-05-01 | Установка почтовых ящиков | шт | 869,19 | |
| 53 | ТЕРр52-16-2 | Заделка подвальных окон оцинкованным железом | м2 | 311,08 | |
| 54 | ТЕР10-02-041-01, калык | Смена поручней | м | 261,75 | |
| 55 | ГЭСН 46-4-012-03, ГЭСН 09-04-012 (калык № 108) | Замена деревянного блока на металлический (с применением сварки) с изготовлением | м2 | 10 504,48 | |
| 56 | ТЕР 10-01-05-01 | Вывешивание аншлагов на МКД(название улицы, и № дома) | шт | 859,65 | |
| 57 | ТЕР 10-01-05-01 | Вывешивание аншлагов на подъезды (номер подъезда, номера квартир) | шт | 859,65 | |
| 58 | ГЭСН 15-04-019-07 | Окрашивание цоколя | м2 | 102,89 | |
| 59 | ТЕР-10-01-014-02 | Установка ограждающей решетки деревянной на окна (без изготовления) | шт | 750,61 | |
| 60 | ТЕР 15-04-025-05 | Окрашивание деревянных решеток межэтажных в подъездах | м2 | 704,94 | |
| 61 | ГЭСНр 62-31-1 | Покраска малых форм металлических | м2 | 301,86 | |
| 62 | ГЭСН 15-01-047-9 | Облицовка потолков ГВЛ | м2 | 3 233,21 | |
| 63 | ГЭСНр 54-5-1 | Ремонт перекрытий потолков | м2 | 1 243,95 | |
| 64 | ГЭСНр 62-7-2 | Масляное окрашивание стен | м2 | 210,42 | |
| 65 | ГЭСНр 62-1-2 | Улучшенная клеевая окраска стен и потолков | м2 | 218,84 | |
| 66 | ГЭСНр 62-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен | м2 | 1 074,24 | |
| 67 | ГЭСНр 61-4-1 | Ремонт штукатурки потолков | м2 | 1 081,73 | |
| 68 | ГЭСНр 61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов | м2 | 1 844,61 | |
| 69 | ГЭСНр 61-10-3 | Ремонт штукатурки фасада | м2 | 907,74 | |
| 70 | ГЭСН 11-01-033-02 | Устройство дощатых полов | м2 | 939,11 | |
| 71 | ГЭСНр 59-5-2 | Ремонт ступеней | 1 ступень | 493,05 | |
| 72 | ТЕР 10-01-05-02+калькуляция | Установка информационных досок на входных группах (с изготовлением) | шт | 669,75 | |
| 73 | ГЭСН 11-01-011-03 | Устройство бетонных полов толщ. 30 мм | м2 | 344,27 | |
| 74 | ГЭСНр 56-15-3 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 2 | 1 брусок | 1 327,85 | |
| 75 | ГЭСНр 65-33-1 | Смена жалюзийных решеток | шт. | 1 246,58 | |
| 76 | по факту | Установка подоконников | шт. | 229,76 | |
| 77 | ТЕРр57-5-2 | Смена досок в полах | мп | 297,83 | |
| 78 | ТЕР 15-04-006-01 | Грунтовка потолков за 1 раз | м2 | 66,62 | |
| 79 | ТЕР 15-04-006-03 | Грунтовка стен за 1 раз | м2 | 59,96 | |
| 80 | ГЭСНр 57-1-2 ГЭСН 11-01-012-01 | Смена лаг в полах | м2 пола | 503,58 | |
| 81 | Тер69-4-1 | Заделка отверстий в стенах и полах после замены стояков | 1 шт. | 361,72 | |
| 82 | 2.2.5.31 | Заделка подвальных окон-продухов фанерой (ДВП, ДСП) | м2 | 1 011,86 | |
| 83 | ГЭСНр 53-5-1 ГЭСН 15-06-001-07 | Покрытие потолков плиткой ПВХ | м2 | 192,95 | |
| 84 | ГЭСНр 68-23-1 | Ремонт металлических балконных ограждений | м2 | 799,28 | |
| 85 | ГЭСН 06-001-20 | Устройство бетонной стены | м3 здания | 9 305,52 | |
| 86 | ГЭСН 06-01-087-2 | Устройство опалубки козырьков | м2 | 619,13 | |
| 87 | ГЭСНр 56-8-1,калык | Установка оконной рамы с изготовлением | створка | 2 477,57 | |
| 88 | ГЭСН 06-01-013 | Устройство выравнивающей бетонной стяжки т.20мм | м2 | 323,26 | |
| 89 | ГЭСН 10-01-044-12 | Обивка дверей по дереву с одной стороны листом оцинкованным | м2 | 672,23 | |
| 90 | 2.2.8.34. | Окрашивание металлических труб | м2 | 135,35 | |
| 91 | 2.2.5.27. | Смена шпингалетов | шт. | 780,89 | |
| 92 | 2.2.5.29. | Смена дверных и оконных приборов (ручки, угольники, скобы и т.п.) | шт. | 217,43 | |

| №№ п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед.изм. | ИТОГО стоимость для ПДУ, руб. | Примечание |
|--------------------------------|--|---|-------------|-------------------------------|--|
| 93 | калькуляция на изготовление и установку окон ПВХ | Изготовление и установка окон ПВХ в подъездах | шт. | - | калькуляция на изготовление и установку окон ПВХ |
| 94 | ЛСР | Утепление стен жилого дома | м2 | 1 500,00 | |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 1 | ГЭСНр 67-15-1 | Ревизия сборки | шт. | 2 800,66 | |
| 2 | ГЭСНр 67-13-1 | Ревизия щитов (без замены автоматов) | шт. | 612,59 | |
| 3 | ГЭСНр 67-14-1 | Ревизия щитов (с заменой автоматов) | шт. | 2 952,98 | |
| 4 | Р 2.2.2.3.9. | Замена автоматов | шт. | 666,40 | |
| 5 | ГЭСНр 67-10 | Установка электросчетчика | шт. | 3 590,14 | |
| 6 | ГЭСН 8-02-401-1 | Замена кабеля | м.п. | 323,32 | |
| 7 | ГЭСН 08--02-403-02 | Замена провода | м.п. | 174,51 | |
| 8 | ГЭСНр 67-8-2 | Замена светильника (МОП) | шт. | 1 315,10 | |
| 9 | ГЭСНр 08-03-595-01 | Замена светильника (дворовые) | шт. | 5 115,67 | |
| 19 | ТЕР-26-01-036-02 | Утепление внутренних стен | м2 | 3 259,84 | |
| 20 | ГЭСНр 67-5-2 | Замена ламп ДРЛ | шт. | 411,20 | |
| 21 | ГЭСНр 67-9-2 | Замена розеток | шт. | 172,62 | |
| 22 | ГЭСНр 67-9-1 | Замена выключателей | шт. | 164,96 | |
| 23 | ГЭСНр 67-11-1 | Замена патрона подвес ного | шт. | 192,20 | |
| 24 | Р 2.2.1.3.3. | Мелкий ремонт электропроводки | м.п. | 26,56 | |
| 25 | Р 2.2.1.3.7. | Осмотр линий электросетей | лест.клетка | 41,15 | |
| 26 | Р 2.2.1.3.6. | Осмотр линий элсетей подвалов, чердаков | м2 | 3,05 | |
| 27 | Р 2.2.2.3.11.к-т 1,2 | Замена щитов | шт. | 3 676,69 | |
| 28 | Р 2.2.2.3.19.к-т 1,2 | Замена рубильника, ВРУ | шт. | 2 360,43 | |
| 29 | ГЭСН 08-03-596-05 | Замена прожектора светодиодного на фасадах МКД | шт | 3 540,08 | |
| 30 | ТЕРр67-5-2 | Замена лампы люминисцентной | шт | 148,60 | |
| 31 | ТЕРр67-5-2 | Замена лампы светодиодной | шт | 244,31 | |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | | | | |
| 1 | 10-01-070-2 | Работы по установка штакетника (1 звено - 1,5 м2) | 1 м2 | 516,61 | |
| 2 | т 9-22 | Покраска штакетника | 1 зв. | 277,21 | |
| 3 | ГЭСНр 67-5-1 | Замена ламп накаливания | шт. | 52,75 | |
| 4 | кальк № 146 (с установкой) | Работы по изготовлению и установке горки | 1 шт. | 21 780,30 | |
| 5 | кальк+установка | Работы по изготовлению и установке скамейки деревянной | 1 шт. | 1 836,37 | |
| 6 | кальк № 144+ установка | Работы по изготовлению и установке скамейки металлической | 1 шт. | 2 953,20 | |
| 7 | кальк № 147 (с установкой) | Работы по изготовлению и установке песочницы | 1 шт. | 3 735,46 | |
| 8 | ГЭСНр 62-35-1 | Покраска малых форм | м2 | 245,36 | |
| 9 | калькуляция | Кронирование деревьев | 1 дерево | 4 945,00 | |
| 10 | ГЭСНр 68-6-1,2 | Обрезка кустарников мягких | 1 м | 139,42 | |
| 11 | ГЭСНр 68-6-3,4 | Обрезка кустарников твердых | 1 м | 171,81 | |
| 12 | ГЭСНр 68-6-5,6 | Обрезка кустарников колючих | 1 м | 190,25 | |
| 13 | ГЭСНр 68-6-7 | Обрезка одиночных кустарников | 1шт. | 241,69 | |
| 14 | ГЭСНр 68-4-1 | Покос травы косой | 100м2 | 247,79 | |
| 15 | ГЭСНр 68-4-2 | Покос травы газонокосилкой | 100 м2 | 503,41 | |
| 16 | калькуляция | Спил деревьев | 1 дерево | 8 634,00 | |
| 17 | ГЭСНр 69-10-1 | Покраска деревьев известью | 100 м2 | 638,90 | |
| 18 | по факту | Установка загрузочных клапанов | шт. | 3 413,75 | |
| 19 | ТЕР01-02-058-02, ТЕР01-02-061-02, 'ТЕР10-01-059-01 | Установка урн | шт | 1 420,38 | |

| №№ п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед.изм. | ИТОГО стоимость для ПДУ, руб. | Примечание |
|--------|--|--|---------|-------------------------------|------------|
| 20 | кальк № 1, №2+ (т 9-22) | Работы по изготовлению штакетника со столбиком, установке с окрашиванием | 1 зв. | 1 922,16 | |
| 21 | ТЕР 01-02-058-02; ТЕР 09-04-006-01 | Установка металлического забора | звено | 1 711,94 | |
| 22 | калькуляция № 102 +ГЭСН 01-02-058-2, ГЭСН_01-02-061-02, Е22-2-1-11(г) | Установка контейнерной площадки на 1 контейнер (с изготовлением) | шт. | 9 116,92 | |
| 23 | калькуляция № 103 +ГЭСН 01-02-058-2, ГЭСН_01-02-061-02, Е22-2-1-11(г) | Установка контейнерной площадки на 2 контейнера (с изготовлением) | шт. | 15 345,47 | |
| 24 | калькуляция № 104 +ГЭСН 01-02-058-2, ГЭСН_01-02-061-02, Е22-2-1-11(г) | Установка контейнерной площадки на 3 контейнера (с изготовлением) | шт. | 21 097,35 | |
| 25 | калькуляция № 105 +ГЭСН 01-02-058-2, ГЭСН_01-02-061-02, Е22-2-1-11(г) | Установка контейнерной площадки на 4 контейнера (с изготовлением) | шт. | 23 072,16 | |
| 26 | калькуляция № 106 +ГЭСН 01-02-058-2, ГЭСН_01-02-061-02, Е22-2-1-11(г) | Установка контейнерной площадки на 5 контейнеров (с изготовлением) | шт. | 26 672,86 | |
| 27 | калькуляция № 107 +ГЭСН 01-02-058-2, ГЭСН_01-02-061-02, Е22-2-1-11(г) | Установка контейнерной площадки на 6 контейнеров (с изготовлением) | шт. | 27 787,86 | |
| 28 | 11-01-002-04 | Устройство щебеночного основания толщиной 100 мм | м2 | 315,51 | |
| 29 | ГЭСН 01-02-058-2, ГЭСН_01-02-061-02, Е22-2-1-11(г) | Установка отсека под КГМ | шт. | 680,47 | |
| 30 | ГЭСН 09-04-002-01 | Монтаж крыши из профнастила на контейнерную площадку на 1 контейнер | шт. | 403,25 | |
| 31 | ГЭСН 09-04-002-01 | Монтаж крыши из профнастила на контейнерную площадку на 2 контейнера | шт. | 790,45 | |
| 32 | ГЭСН 09-04-002-01 | Монтаж крыши из профнастила на контейнерную площадку на 3 контейнера | шт. | 1 177,64 | |
| 33 | ГЭСН 09-04-002-01 | Монтаж крыши из профнастила на контейнерную площадку на 4 контейнера | шт. | 1 564,83 | |
| 34 | ГЭСН 09-04-002-01 | Монтаж крыши из профнастила на контейнерную площадку на 5 контейнера | шт. | 1 952,03 | |
| | | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | - | |
| | | Текущий ремонт | | - | |
| 1 | ЛСР | Замена розлива ХВС | м | 1 466,90 | |
| 2 | ЛСР | Замена розлива ГВС | м | 1 769,09 | |
| 3 | ЛСР | Замена розлива отопления | м | 2 495,24 | |
| 4 | ГЭСНр 65-7-2 | Замена труб канализации Ду 100 (чугунные трубы) | м | 1 240,97 | |
| 5 | ГЭСНр 65-8-2 | Замена труб канализации Ду 100 (полиэтиленовые трубы) | м | 580,56 | |
| 6 | ГЭСНр 65-8-2 | Смена трубопроводов канализации из чугунных труб на ПВХ Ду 100 мм с крестовиной или тройником (без снятия унитаза) | м | 571,10 | |
| 7 | ГЭСНр 65-8-2 | Смена трубопроводов канализации из чугунных труб на ПВХ Ду 100 мм в техподполье | м | 478,18 | |
| 8 | ГЭСН 16-04-001-02(+ разборка) | Монтаж трубопроводов канализации из труб ПВХ Ду 100 мм | м | 976,47 | |
| 9 | ГЭСН 16-04-002-04 к-т 1,15 | Прокладка отдельных участков полипропиленовых труб ГВС, ХВС, ЦО ДУ до 40 мм | м | 955,51 | |
| 10 | ГЭСН 16-04-002-06 | Прокладка отдельных участков полипропиленовых труб ДУ до 63 м | мп | 1 152,01 | |
| 11 | ГЭСН 16-03-001-02 | Смена отдельных участков полипропиленовых труб ЦО | м | 1 062,88 | |

| №№ п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед.изм. | ИТОГО стоимость для ПДУ, руб. | Примечание |
|--------|----------------------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 12 | ГЭСН 16-04-002-04 | Смена отдельных участков полипропиленовых труб ХВС (смена стояков металлических на полипропилен) с врезкой | м | 1 363,52 | |
| 13 | ГЭСН 16-04-002-04 | Смена отдельных участков полипропиленовых труб ГВС (смена стояков металлических на полипропилен) с врезкой | м | 1 404,62 | |
| 14 | ГЭСНр 65-15-1 | Смена отдельных участков стальных труб Ду до 20 мм | м | 527,26 | |
| 15 | ГЭСНр 65-15-2 | Смена отдельных участков стальных труб Ду до 32 мм | м | 627,77 | |
| 16 | ГЭСНр 65-15-3 | Смена отдельных участков стальных труб Ду до 50 мм | м | 1 002,35 | |
| 17 | ГЭСНр 65-15-4 | Смена отдельных участков стальных труб Ду до 89 мм | м | 1 191,24 | |
| 18 | ГЭСНр 65-14-4 | Смена отдельных участков стальных труб Ду свыше 89 мм | м | 1 434,49 | |
| 19 | 2.2.2.1.27 | Смена запорной арматуры (вентилей и шаровых кранов Ду 15-25 мм) | шт. | 510,98 | |
| | | Разборка отдельных участков металлических труб: | | | |
| | ГЭСНр 65-14-1 | Ду 32 мм на резьбе | мп | 173,91 | |
| | ГЭСНр 16-14-2 | Ду до 50мм на резьбе | мп | 251,66 | |
| | ГЭСНр 65-14-3 | Ду до 50 мм на сварке | мп | 200,60 | |
| | ГЭСНр 65-14-4 | Ду до 100 мм на сварке | мп | 300,43 | |
| 20 | 2.2.2.1.27. к-т 1,2 | Замена запорной арматуры (вентили, шаровые краны ПП Ду 20) | шт. | 599,27 | |
| 21 | 2.2.2.1.27 | Смена запорной арматуры (вентилей и шаровых кранов Ду 32-40 мм) | шт. | 597,23 | |
| 22 | 2.2.2.1.19 | Смена вводной запорной арматуры (задвижки и вводные шаровые краны Ду до 50 мм) | шт. | 4 276,42 | |
| 23 | 2.2.2.1.19 | Смена вводной запорной арматуры (задвижки и вводные шаровые краны Ду до 80 мм) | шт. | 5 265,63 | |
| 24 | 2.2.2.1.19. к-т 1,2 | Замена вводной запорной арматуры (задвижки, вводные шаровые краны ПП, вводные шаровые краны фланцевые Ду до 100мм) | шт. | 5 881,66 | |
| 25 | ГЭСН 24-01-033-01 | Установка запорной арматуры вновь (вентилей и шаровых кранов Ду 15-20 мм) | шт | 559,51 | |
| 26 | ГЭСН 24-01-033-02 | Установка запорной арматуры вновь (вентилей и шаровых кранов Ду 25-32мм) | шт | 844,56 | |
| 27 | ГЭСН 24-01-033-03 | Установка запорной арматуры вновь (вентилей и шаровых кранов Ду 40-50мм) | шт | 3 158,95 | |
| 28 | ГЭСНр 66-24-2 | Разборка тепловой изоляции из минваты | м2 | 87,88 | |
| 29 | ГЭСН 26-01-017-01 к-т 1,15 | Изоляция труб термофлексом | м | 322,52 | |
| 30 | ГЭСНр 65-17-1 | Установка заглушек Ду 100 мм | шт. | 623,52 | |
| 31 | ГЭСНр 65-16-2 | Смена сгонов Ду до 32 мм | шт. | 235,27 | |
| 32 | ГЭСН 16-02-007-04 | Смена фланцев Ду до 100 мм | шт. | 1 156,66 | |
| 33 | ГЭСНр 59-9-1 | Устройство металлического ограждения перил | мп | 880,29 | |
| 34 | ГЭСНр 68-23-1 | Ремонт металлических ограждений (с применением сварки) | мп | 886,55 | |
| 35 | Калькуляция № 73 | Изготовление металлических регистров ЦО Ду 76-89мм. | шт | 1 898,95 | |
| 36 | ТЕР 18-03-004-07 | Установка регистров Ду до 89 мм | мп | 659,29 | |
| 37 | ТЕР 68-24-01 | Устройство поручней из труб Ду 15 мм | мп | 215,55 | |
| 38 | ТЕР20-02-004-01 | Установка клапанов на фановых трубах | шт | 3 342,89 | |
| 39 | ТЕР18-07-001-01 | Установка сужающих устройств | шт | 441,07 | |
| 41 | ТЕРр 65-27-1 | Демонтаж элеваторов номер 1-5 (Ду50-80) | шт | 447,20 | |
| 42 | ТЕРр 65-27-2 | Демонтаж элеваторов номер 6, 7 (Ду 100 мм) | шт | 588,90 | |
| 43 | 18-06-005-01 | Установка элеватора № 1,2 (Ду 50мм) | шт | 6 691,48 | |

| №№ п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед.изм. | ИТОГО стоимость для ПДУ, руб. | Примечание |
|--------|-------------------------------|--|------------|-------------------------------|------------|
| 44 | ТЕРр68-25-2 | Установка металлических опор на входной группе | 1 опора | 6 877,34 | |
| 45 | ТЕР 18-06-005-02 | Установка элеватора № 3-5 (ДУ 80 мм) | шт | 7 294,23 | |
| 46 | ТЕР 18-06-005-03 | Установка элеватора № 6,7 (ДУ100) | шт | 8 656,79 | |
| 47 | по факту | Установка выбивалки (без изготовления) | шт | 230,04 | |
| 48 | ТЕР 09-06-001-02 | Установка ограждающих металлических решеток на окна (подвальные, подъездные), 450*500 | шт | 123,07 | |
| 49 | ТЕР 09-06-001-02 | Установка ограждающих металлических решеток на окна (подвальные, подъездные), 700*700 | шт | 276,87 | |
| 50 | ТЕР 09-06-001-02 | Установка ограждающих металлических решеток на окна (подвальные, подъездные), 1200*2100 | шт | 1 051,90 | |
| 51 | ТЕР 09-06-001-02 | Установка ограждающих металлических решеток на окна (подвальные, подъездные) , 2000*2100 | шт | 1 235,08 | |
| 52 | 2.2.1.4. | Смена прокладки во фланцевом соединении Ду 50 мм | шт. | 112,82 | |
| 53 | 2.2.1.4. | Смена прокладки во фланцевом соединении Ду 80 - 100 мм | шт. | 112,82 | |
| 54 | 2.2.2.1.15 | Смена радиаторов | 1 радиатор | 1 624,06 | |
| 55 | ГЭСН 16-07-003-04 | Смена врезок | 1 врезка | 2 840,19 | |
| | | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | | - | |
| 1 | 2.2.2.1.36. к-т 1,2 | Промывка системы отопления | м3 здания | 3,00 | |
| 2 | 2.2.2.1.37,38,39 к-т 1,2 | Гидравлическое испытание труб центрального отопления | м | 37,53 | |
| 3 | ГЭСНр 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления | м3 здания | 0,30 | |
| 4 | 2.2.2.1.44. к-т 1,2 | Ревизия задвижек Ду до 100 | шт. | 1 300,00 | |
| 5 | 2.2.1.4. к-т 1,2 | Ревизия вентилей Ду до 50 | шт. | 150,00 | |
| 6 | 2.2.2.1.15. к-т 1,2 | Проведение технических осмотров чердаков и подвалов | м2 | 2,21 | |
| 7 | 2.2.4.67, к-1,2 | Очистка кровли от снега | 1м2 | 57,11 | |
| 8 | По факту | Сбивание сосулек с кровли | мп кровля | 129,78 | |
| 9 | По факту | Ревизия элеваторного узла (промывка грязевика) | 1 эл.узел | 600,00 | |
| 10 | По факту | Опрессовка элеваторного узла | 1 эл.узел | 3 300,00 | |
| 11 | По факту | Сдача сужающего устройства | шт. | 3 000,00 | |
| | | АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ | | | |
| 1 | ГЭСНр 65-15-1 | Смена отдельных участков стальных труб ДУ до 20 мм | м | 527,26 | |
| 2 | ГЭСНр 65-15-2 | Смена отдельных участков стальных труб ДУ до32 мм | м | 627,77 | |
| 3 | ГЭСНр 65-15-3 | Смена отдельных участков стальных труб Ду до 50 мм | м | 1 002,35 | |
| 4 | ГЭСНр 65-15-4 | Смена отдельных участков стальных труб Ду до 89 мм | м | 1 191,24 | |
| 5 | ГЭСНр 65-14-4 | Смена отдельных участков стальных труб Ду свыше 89 мм | м | 1 434,49 | |
| 6 | ГЭСН 16-04-002-04 | Смена отдельных участков полипропиленовых труб ХВС (смена стояков мтеаллических на полипропилен) с врезкой | м | 1 363,52 | |
| 7 | ГЭСН 16-04-002-04 | Смена отдельных участков полипропиленовых труб ГВС (смена стояков мтеаллических на полипропилен) с врезкой | м | 1 404,62 | |
| 8 | ГЭСНр 65-8-2 | Смена трубопроводов канализации из чугунных труб на ПВХ Ду 100 мм с крестовиной или тройником (без снятия унитаза) | м | 571,10 | |
| 9 | ГЭСН 16-04-001-02(+ разборка) | Монтаж трубопроводов канализации из труб ПВХ Ду 100 мм | м | 976,47 | |
| 10 | 2.2.2.1.27 | Смена запорной арматуры (вентилей и шаровых кранов Ду 32-40 мм) | шт. | 597,23 | |

| №№ п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед.изм. | ИТОГО стоимость для ПДУ, руб. | Примечание |
|-----------|-------------------|---|---------------|-------------------------------------|------------|
| 11 | 2.2.2.1.27 | Смена запорной арматуры (вентилей и шаровых кранов Ду 15-25 мм) | шт. | 510,98 | |
| 12 | 2.2.2.1.19 | Смена вводной запорной арматуры (задвижки и вводные шаровые краны Ду до 50 мм) | шт. | 4 276,42 | |
| 13 | 2.2.2.1.19 | Смена вводной запорной арматуры (задвижки и вводные шаровые краны Ду до 80 мм) | шт. | 5 265,63 | |
| 14 | ГЭСНр 65-5-9 | Смена вводной запорной арматуры (задвижки и вводные шаровые краны Ду до 100 мм) | шт | 6 338,73 | |
| 15 | ГЭСНр 65-18-1 | Ремонт запорной арматуры (вентиля, краны ПП, Ду 15-40 мм) | шт. | 1 543,26 | |
| 16 | ГЭСНр 65-18-2 | Ремонт запорной арматуры (задвижки, Ду 50-100 мм) | шт. | 2 885,63 | |
| 17 | 2.2.1.4. | Смена прокладки во фланцевом соединении Ду 50 мм | шт. | 112,82 | |
| 18 | 2.2.1.4. | Смена прокладки во фланцевом соединении Ду 80 - 100 мм | шт. | 112,82 | |
| 19 | 2.2.2.1.15 | Смена радиаторов | 1 радиатор | 1 624,06 | |
| 20 | ГЭСНр 65-10 | Прочистка внутренней канализационной сети | м | 161,03 | |
| 21 | ГЭСНр 65-10 | Прочистка ливневой канализации | м | 540,09 | |
| 22 | ГЭСН 16-07-003-04 | Смена врезок | 1 врезка | 2 840,19 | |
| 23 | 2.2.1.1.9 | Ликвидация воздушных пробок систем отопления | 1 стояк | 336,06 | |
| 24 | ГЭСН 16-03-001-02 | Смена отдельных участков полипропиленовых труб ЦО | м | 1 062,88 | |
| 25 | ГЭСНр 65-8-2 | Смена трубопроводов канализации из чугунных труб на ПВХ Ду 100 мм в техподполье | м | 478,18 | |